

DODAVATEL**REGULA TERM družstvo**

Anglická 121

463 34 Hrádek nad Nisou

ODBĚRATEL**Střední uměleckoprůmyslová škola a škola Turnov, příspěvková organizace**

Skálova 373

511 11 Turnov

1. ETAPA – Hořáky WG30 A WG40

Hořák WG40N/1-A prov. ZM-LN 129.332,-

- míchací zařízení pro extra nízkou emisi NOx a CO
- výkon 55-550kW
- integrovaný ventilátor
- motor ECK 06-2 příkon 620W
- vstup. proudové jištění min. 10A

Hořák WG30N/1-C prov. ZM-LN 97.496,-

- míchací zařízení pro extra nízkou emisi NOx a CO
- výkon 40-350kW
- integrovaný ventilátor
- motor ECK 05-2 příkon 420W
- vstup. proudové jištění min. 6,3A

Uvedení do provozu, revize plynu a seřízení je v ceně hořáků.

Drobný svářecí materiál (kolena, příruby, zavity ...) 2.886,-

Cestovné (svářeč) 1.152,-

CELKEM bez DPH ... 230.866,-**CELKEM s DPH (15%) ... 265.496,-**

2. ETAPA – Výměna třicestných ventilů pro řízení ekvit. regulace

Stávající ventily jsou opotřebované a nepřesné. Výměna bude provedena za ventily Siemens tlačné, sedlové, tudíž přesnější a úspornější.

TO kovárna DN40 VxP 45.40 servopohon SSC31	8.898,-
TO sál DN40 VxP 45.40 servopohon SSC31	8.898,-
TO internát DN40 VxP 45.40 servopohon SSC31	
- + sada šroubení ALG232 v ceně sady	8.898,-
TO nová budova DN50 VxG 41.50 servopohon SAX31	
- + šroubení ALG323 v ceně sady	18.169,-
Výměna nefunkčních kotlových ventilů K1 za ventily kulové, přírubové.	
Kulový ventil K85 111616 příruba DN80 PN16 (2x 5.850,-)	11.700,-
Výměna stávajících čerpadel bude provedena za čerpadla Grundfoss, elektronická s velkým rozsahem nastavení.	
Čerpadlo MAGNA 1 32-60-180 (4x 14.692,-)	58.766,-
Čerpadlo MAGNA 1 40-100F (2x 24.832,-)	49.664,-
Instalatérské práce	12.200,-
Plynařské práce	12.200,-
CELKEM bez DPH ...	189.393,-
CELKEM s DPH (15%) ...	217.802,-
<hr/>	
CELKEM I. a II. ETAPA bez DPH ...	420.259,-
CELKEM I. a II. ETAPA s DPH (15%) ...	483.298,-